

PLANOWANY KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Koszty robót przygotowania terenu		
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu		
1	KNR 2-31 0818-04	Rozebrawie ogrodzeń z siatki na linkach	m	65
2	KNR 13-12 0201-09	Obcięcie i ywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi na odległość 1 km	m ³	10
3	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 1 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0.1
4	KNR 2-01 0125-02 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	200
Razem dział: Koszty robót przygotowania terenu				
2	45200000-8	Koszty robót budowlanych obiektów podstawowych		
2.1		Ekranery akustyczne		
5	kalkulacja własna	Wykonanie pali średnicy do 600 mm	kpl.	1
6	KNR 2-03 0209-07	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 20.0 kg	szt.	26
7	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osion o masie elementu do 250 kg	t	3.2
8	KNR-W 2-02 0328-01 z.sz. 1 5.1. 9907-01	Belki podwalinowe o masie do 1 t Montaż innym żurawiem.	elem.	26
9	KNR 2-05 1002-01	dostawa i montaż paneli ekranów akustycznych	m ²	260
Razem dział: Koszty robót budowlanych obiektów podstawowych				
3	71000000-8	Planowane koszty prac projektowych		
3.1	71300000-1	Dokumentacja projektowa		
10	Na podst. RMI z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych	Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy oraz tymczasowa organizacja ruchu)	kpl.	1
3.2 71200000-0 Opracowanie danych wyjściowych				
11	Na pods. rozzerdania cenowego	Mapa do celów projektowych	kpl.	1
12	Na pods. rozzerdania cenowego	opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę.	kpl.	1
Razem dział: Planowane koszty prac projektowych				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: :