



- | |
|---|
| 1. Warstwa scieralna z SMA 11 gr. 4 cm wg. WT-2 2014 |
| 2. Warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 6 cm wg. WT-2 2014 |
| 3. Podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 10cm wg. WT-2 2014 |
| 4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.22cm wg. WT-1 2014 |
| 5. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm $R_m=2.5MPa$ wg. PN-S-96012 |
| 6. Podsypka z piasku gr 10cm (ul. Jędrzejki, ul.Długoszki) lub nasyp budowlany (dr.wewn.) |
| 7. Kostka betonowa gr. 8cm |
| 8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm |
| 9. Grunt stabilizowany cementem gr. 12cm $R_m=1.5MPa$ wg. PN-S-96012 |
| 10. Krowężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C16/20 |
| 11. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C16/20 |
| 12. Materac/kosz gabionowy wypełniony kruszywem łamanym |
| 13. Geowłóknina separacyjno-filtracyjna |
| 14. Podsypka piaszkowa gr. 20cm |
| 15. Prefabrykat ażurowy 60x40x10 |
| 16. Kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm $R_m=1.5MPa$ wg. PN-S-96012 |
| 17. Pobocze z kruszywa łamanego słab.mech.gr.12cm wg. WT-1 2014 |
| 18. Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm $R_m=2.5MPa$ wg. PN-S-96012 |
| 19. Krowężnik bel prosty (oporniki) 12x25x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C16/20 |

Instal Projekt mgr inż. Mariusz Kościelny NIP 832 193 25 10 tel. 510 215 840		ul. Św. Barbary 26 98 - 300 Wieluń	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY – brzoza DROGOWA	Temat: Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudowa drogi gminnej – ul. Długosza oraz budowa zjazdu z ul. Jagiełły, kandydacji deszczowej, oświetlenia ulicznym oraz siedmiu kandydacji sortimentu i wodociągowej w ramach inwestycji pn. "Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Okrętowa w Wieluniu".	Nazwa rys: Przekrój konstrukcyjny – ul. Jagiełły	Adres: Wieluń obr. nr 2, dz.nr 1, 28, 60/2, 60/8, 4/1, 32/3, 54, 57, 60/5
Projektant: mgr inż. Adam Morawiak	Sprawdził: mgr inż. Tomasz Stasiak	Inwestor: GMINA WIELUŃ pl. Kazimierza Wielkiego 1 98–300 Wieluń	SKALA 1 : 50
	LOD/0871/P00D/08	LOD/0872/P00S/08	08.2016
			D2/2