













ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
Symbol	80/200	80/200	90/200	90/200	100/200
Schemat					
	S	91	101	101	111
	H	210	210	210	210
		3	1	6	5
Ilość sztuk					1
Materiał	drewnopodobne				
Uwagi	Drzwi wewn. wzmocnione wkładka WC tuleje	Drzwi wewn. hamonijkowa	Drzwi wewn. wzmocnione wkładka na klucz	Drzwi wewn. wzmocnione wkładka na klucz tuleje	Drzwi wewn. wzmocnione wkładka na klucz tuleje

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
Symbol	100/200	90/200	90+76/200	90+30/200	90+90/200
Schemat					
	S	116	180	156	191
	H	212	242	212	212
		1	3	1	1
Ilość sztuk					
Materiał	AL ciepłe	AL ciepłe	AL ciepłe	AL, PPOŻ EI60	stalowe ciepłe
Uwagi	Drzwi zewn. samozamykacz szyba bezpieczna matowa U=1,0 klamka, dwa zamki	Drzwi zewn. samozamykacz szyba bezpieczna U=1,0 klamka, dwa zamki	Drzwi zewn. samozamykacz szyba bezpieczna U=1,0 klamka, dwa zamki	Drzwi wewn. samozamykacz pełne szklenie EI60 klamka, dwa zamki	Drzwi zewn. samozamykacz klamka, dwa zamki pełne wypańlenie

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
Symbol	140/180	140/100
Schemat		
	S	140
	H	180
	S	137
Ilość sztuk	H	176
Materiał		12
Uwagi	PCV	3
		PCV
	R/U	PCV
		R/U
		R/U

Nazwa rysunku		Konstrukcja	
Zestawienie stolarki		Budynek szkoy - część szkolno-przedszkolna	
Nazwa obiektu	Dziaka nr 720/2	Nr rys.	K-13
Adres obiektu	obr. Gąszyn, gm. Wieluń	Skala	--
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Data
Opracował	mgr inż. Anna Matys	-	25.10.2018
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys	OPU/1174/ /PBKb/15	25.10.2018
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Mielczarek	OPU/1102/ /POOK/15	25.10.2018

PROJMAT

BIURO PROJEKTOWE

ul. Żeromskiego 6,
95-246 Skonin
Tel/fax: 045 842 69 86,
e-mail: biuro@projmat.net