Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Arkadiusz Kowalczyk
ul. Południowa 7, 98-300 Wieluń
tel. kom. 697 82 56 54
NIP 832-187-22-22 Regon 100323007

Poświadcza się, że niniejszy dokument został uzgodniony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA WIELUŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego	P.1017.2019.989
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	03 MAJ 2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Robert Kałczak KIEROWNIK Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Uwaga: nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r t.j. – Dz. U. 2017, poz. 2101)

Projektowane obiekty budowlane ZUDP w Wieluniu

STAROSTWO POWIATOWE w WIELUNIU Narada koordynacyjna ul. A. Struga 1 tel. 43 843 39 19 98-300 Wieluń
BRAK OBIEKTÓW PROJEKTOWYCH
Wieluń, dn. 03 CZE. 2019
podpis

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GNO.6640.784.2019
Miejscowość		Wieluń-miasto
Numery działek ewidencyjnych		
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	101709_4.0015
	Nazwa	OBRĘB 15
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	101709_4
	Nazwa	Wieluń-miasto
Skala mapy	1:500	sekcja: 6.151.26.21.4.3 i 6.150.26.01.2.1
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/18
	Wysokości	Kronsztadt "60"
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		dr-p
Stan aktualny na dzień	2019-05-24	
Data sporządzenia mapy	2019-05-30	
Numer księgi robót	Nr ks. rob. 21/2019	

GEODETA UPRAWNIONY inż. Damian Marciniak Upr. nr 20843

Kierownik roboty

Szkic lokalizacji SKALA 1:25000



Za zgodność z oryginałem mapy
mgr inż. ADAM MORAWIAK

Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych
KANALIZACJA DESZCZOWA

NUMER	WSP. X	WSP. Y
d1	5675034.16	6540937.13
d2	5675007.59	6540918.77
d3	5674980.33	6540960.37
d4	5674953.06	6541001.98
d5	5674925.80	6541043.58
d6	5674898.54	6541085.18
d7	5674871.27	6541126.79
wd1	5674977.80	6540961.67
wd2	5674973.28	6540958.71
wd3	5674950.54	6541003.27
wd4	5674946.02	6541000.31
wd5	5674923.28	6541044.88
wd6	5674918.76	6541041.92
wd7	5674896.01	6541086.48
wd8	5674891.50	6541083.52
wd9	5674868.74	6541128.10
wd10	5674864.22	6541125.14

LEGENDA

- K1 – jezdnia drogi nawierzchnia z betonu asfaltowego
- K2 – chodniki/ciągi piesze nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony
- K3 – ścieżka rowerowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
- K4 – zjazd nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary
- K5 – ścieżka rowerowa/przejście przez zjazd nawierzchnia z betonu asfaltowego
- K6 – ścieżka rowerowa-odcinek na płycie komory ciepłociągu
- K7 – jezdnia drogi – odbudowa nawierzchnia z betonu asfaltowego
- K8 – opaska/wypełnienie przy wpustach deszczowych – kostka granitowa
- K9 – opaska z płyt chodnikowych
- K10 – utwardzenie z kostki betonowej na płycie komory ciepłociągu kolor szary
- zieleń
- projekt. krawędź układu drogowego
- projektowane elementy org. ruchu
- granice działek
- projektowana sieć kd
- proj.kab.YAKXS 4x16mm+Fe ZN 25x4
- proj.słup oświetleniowy
- ZAKRES WNIOSKU ZRID
- Dr Drzewa do wycinki, obiekty do usunięcia

OPISY TRAS:
P.T. – początek trasy
K.T. – koniec trasy
PłK – początek łuku kołowego
KłK – koniec łuku kołowego
PZ – punkt załamania osi trasy
P.P.P. – początek prostej przejściowej
K.P.P. – koniec prostej przejściowej
SK – skrzyżowanie
Z – zjazd do posesji
str. L+P – strona lewa i prawa
P.Zm.szer. – początek zmiany szerokości
K.Zm.szer. – koniec zmiany szerokości

MADA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń
tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA: wielobranżowy, plansza zbiorcza
Adres inwestycji	dz.nr 15 Wieluń, dz.nr 128/7, 224/5, 222/5, 220/7, 125/5, 216/7, 213/5, 211/5, 209/5, 118/4, 116/7, 205/5, 353/5, 107/8, 284, 253	
Obiekt	Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl.K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08	
Sprawdzający Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08	
Projektant Br.Elektryczna	mgr inż. Maciej Wojterski upr. do proj. bez ogr. w spec. elektr. upr.projekt. 204/74 Łw	
Projektant Br.Sanitarna	mgr inż. Mariusz Kościelny upr. do proj. bez ogr. w sanitarnej upr.projekt. OPL/0546/POOS/09	
Opracował:		
Skala 1:500	Data opracowania 06.2019	Nr rys. Z1