





ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK – RZUT Z GÓRY
naw. z kostki betonowej



PRZEMKÓJ A–A



- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Podbudowa z kruszywa tam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
- Grunt G1 (wymiana na grunt G1 warstw nienoszących podłoża-głęb. i nasypu niekontrolowanego)
- Krawężnik nojazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik betonowy skośny 15x30/22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Warstwa ścierna z AC8S gr. 4 cm KR1 wg.WT-2 2014
- Ława betonowa – beton C12/15
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4



| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA | | ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wielun | tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151165 |
| Stadium: projekt budowlany | | BRANŻA: drogowy | |
| Adres inwestycji | drogę nr 15 Wieluń, d.m. 128/7, 224/5, 222/5, 220/7, 125/5, 216/7, 213/5, 211/5, 209/5, 118/4, 116/7, 205/5, 353/5, 107/8, 284, 253 | | |
| Obiekt | Rozbudowa ul. Sadowej w Wieluniu | | |
| Inwestor | Burmistrz Wielunia, p.k.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń | | |
| Nazwa rysunku | ZJAZD INDYWIDUALNY – przez chodnik | | |
| FUNKCJA | imię i nazwisko nr uprawnień, izba | podpis | |
| Projektant | mgr inż. ADAM MORAWIAK | | |
| Br.Drogowa | upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 | | |
| Sprawdzający | mgr inż. TOMASZ STASIAK | | |
| Br.Drogowa | upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 | | |
| Opracował: | | | |
| Skala | 1:50 | Data opracowania | 06.2019 |
| | | Nr rys. | D3/1 |