






ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ ŚCIEŻKĘ I CHODNIK-RZUT Z GÓRY naw. z kostki betonowej



Dla zjazdu indywidualnego
 imax. = -5% do +5% dla $L \leq 5,00m$
 imax. = -15% do +15% dla $L > 5,00m$

- | |
|--|
| 1. Kostka betonowa gr. 8cm |
| 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm |
| 3. Podbudowa z kruszywa łam.słab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3 |
| 4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010 |
| 5. Grunt G1 (wymiano na grunt G1 warstw nienośnych podłoża-gleby i nasypu niekontrolowanego) |
| 6. Krowężnik pojazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 |
| 7. Krowężnik betonowy skośny 15x30/22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 |
| 8. Obwieże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 |
| 9. Warstwa ścierna z AC8S gr. 4 cm KR1 wg.WT-2 2014 |
| 10. Ława betonowa – beton C12/15 |
| 11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |

		ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wielun		tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166	
Stadium: projekt budowlany		BRANZA: droga			
Adres inwestycji		droga nr 15 Wielun, dz nr 128/7, 224/5, 222/5, 220/7, 125/5, 216/7, 213/5, 211/5, 209/5, 118/4, 116/7, 205/5, 353/5, 107/8, 284, 253			
Obiekt		Rozbudowa ul. Sadkowej w Wieluniu Burmistrz Wielunia, p.k./Kwiekiego 1, 98-300 Wielun			
Inwestor					
Nazwa rysunku		ZJAZD INDYWIDUALNY – przez chodnik i ścieżkę			
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, Izba		podpis	
Projektant Br. Drogowo		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P00D/08			
Sprawdzający Br. Drogowo		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P00D/08			
Opracował:					
Skala 1:50		Data opracowania 06.2019		Nr rys. D3/2	