

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1	Usługi inżynierskie
71400000-2	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3	Usługi związane z budownictwem
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
39100000-3	Meble
39300000-5	Różny sprzęt
39700000-9	Sprzęt gospodarstwa domowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich o. MZW w Wieluniu, rozbudowa i remont domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej

ADRES INWESTYCJI : 98-345 Mokrsko, dz.nr ewid.714/1 obr.Ożarów

INWESTOR : Gmina Wieluń

ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY W OBRĘBIE DACHU						
2	INSTALACJA ODGROMOWA						
3	RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBK						
4	ROBOTY ELEWACYJNE						
5	STOLARKI OKIENNA I DRZWIOWA						
6	ELEMENTY DEKORACYJNE						
7	ROBOTY WEWNĘTRZNE						
8	SIEN						
9	TOALETY						
10	COKOŁ						
11	PIWNICE I POZOSTAŁE ROBOTY						
12	KANTOREK						
13	DOM NAD STAWEM						
14	BIAŁY MONTAŻ I IN. URZĄDZENIA						
15	MONITORING						
16	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA						
	RAZEM netto						
	VAT 23%						
	Razem brutto						

Słownie: zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 18	ROBOTY W OBRĘBIE DACHU					
2	19 - 20	INSTALACJA ODGROMOWA					
3	21 - 27	RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBROBKI					
4	28 - 37	ROBOTY ELEWACYJNE					
5	38 - 53	STOLARKI OKIENNA I DRZWIOWA					
6	54 - 56	ELEMENTY DEKORACYJNE					
7	57 - 62	ROBOTY WEWNĘTRZNE					
8	63 - 92	SIEN					
9	93 - 122	TOALETY					
10	123 - 126	COKOŁ					
11	127 - 135	PIWNICE I POZOSTAŁE ROBOTY					
12	136 - 189	KANTOREK					
13	190 - 296	DOM NAD STAWEM					
14	297 - 305	BIAŁY MONTAŻ I IN. URZĄDZENIA					
15	306 - 315	MONITORING					
16	316 - 316	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA					
		RAZEM netto					
		VAT 23%					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE oddz. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU, UL. NARUTOWICZA 13				
1		ROBOTY W OBREBIE DACHU				
1 d.1	KNR 19-01 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze	m ²	600		
2 d.1	KNR 19-01 0425-03	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m ²	600		
3 d.1	KNR 19-01 0530-01	Rozebranie papy na dachu drewnianym	m ²	600		
4 d.1	KNR 19-01 0647-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²	1200		
5 d.1	KNR 19-01 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²	900		
6 d.1	KNR 19-01 0503-05	Krycie dachu papą asfaltową z wkładką aluminiową na podłożu drewnianym - jedna warstwa	m ²	600		
7 d.1	KNR 19-01 0416-07	Montaż ołączenia dachu	m ²	600		
8 d.1	KNR 19-01 0584-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich i koszy z blachy miedzianej przy dachu krytym gontem	m ²	30		
9 d.1	KNR 19-01 0415-03	Krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo przy nachyleniu połaci ponad 120 %	m ²	600		
10 d.1	KNR 19-01 0932-06	Wymiana deski ozdobnej, ząbkowanej z drewna liściastego	m	100		
11 d.1	KNR 19-01 0648-04	Zabezpieczenie powierzchni dachu dwukrotne smarowanie preparatami olejowymi np. GONTOX	m ²	600		
12 d.1	KNR 19-01 0305-02	Rozbiórka i przemurowanie kominów z cegieł budowlanych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	m ³	1.92		
13 d.1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na kominach	m ²	12.8		
14 d.1	KNR 19-01 0429-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt.	2		
15 d.1		Miejscowa naprawa więźby	m ^{sc}	2		
16 d.1	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z plan-dek zabezpieczających na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²	600		
17 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	350		
18 d.1	KNR 4-04 1105-02 + KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 15 km	m ³	60		
		Razem: ROBOTY W OBREBIE DACHU				
2		INSTALACJA ODGROMOWA				
19 d.2	TZKNBK XVII 54-02	Wymiana instalacji odgromowej na dachach drewnianych wykonane przewodami o przekroju do 80 mm ²	m	200		
20 d.2	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-6	Pomiary kontrolne instalacji odgromowej	pomiar.	5		
		Razem: INSTALACJA ODGROMOWA				
3		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBROBKI				
21 d.3	KNR 19-01 0582-02	Wykonanie i wymiana rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m	100		
22 d.3	KNR 19-01 0582-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.	12		
23 d.3	KNR 19-01 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.	8		
24 d.3	KNR 19-01 0583-02	Wykonanie i wymiana rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m	35		
25 d.3	KNR 19-01 0583-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.	12		
26 d.3	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.	28		
27 d.3	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i wymiana pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m ²	40		
		Razem: RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBROBKI				
4		ROBOTY ELEWACYJNE				
28 d.4	KNR 19-01 0427-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych pełnego	m ²	350		
29 d.4	KNR 19-01 0647-03	Impregnacje grzybobójcze ścian drewnianych metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²	350		
30 d.4		uszczelnienie bali w ścianie konstrukcji zrębowej	m ²	350		
31 d.4	KNR 19-01 0416-09	Wymiana ołączenia ściany	m ²	350		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32 d.4	KNR 19-01 0621-04	Ułożenie na ścianie zolacji pionowej - płyty z wełny mineralnej abc	m ²	350		
33 d.4	TZKNBK V - 154	Wykonanie poszycia z desek modrzewiowych struganych, na zakład o grub.i desek 28 mm	m ²	350		
34 d.4	KNR 19-01 0648-03	Zabezpieczenie powierzchni poszycia z desek dwukrotne smarowanie preparatami olejowymi np.GONTOX	m ²	350		
35 d.4	KNR 4-04 1105-02 + KNR 4-04 1105-01	Wywiezienie gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 15 km	m ³	35		
36 d.4	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²	1056		
37 d.4	KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m ²	1056		
Razem: ROBOTY ELEWACYJNE						
5	STOLARKI OKIENNA I DRZWIOWA					
38 d.5	KNR 19-01 1001-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach	m	15		
39 d.5	KNR 19-01 1001-05	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach	m	7.5		
40 d.5	TZKNBK V - 242	Wymiana ościeżnic, wyjęcie ze ścian drewnianych i powtórny montaż	m ²	9.68		
41 d.5	TZKNBK XX 0112-08	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 4.0 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 80x150 mm	szt.	1		
42 d.5	TZKNBK XX 0112-05	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 80x150 mm	szt.	2		
43 d.5	TZKNBK VII - 114	USZCZELNIENIE OŚCIEŻNIC OKIENNYCH I DRZWIO- WYCH	m ²	43.075		
44 d.5	TZKNBK XII 0203-24	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych	m ²	9.68		
45 d.5	TZKNBK XII 0503-173	Wymiana zawiasy drzwiowej przelotowej z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	szt.	6		
46 d.5	TZKNBK XII 0503-171	Wymiana zawiasy drzwiowej wbijanej z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	szt.	6		
47 d.5	TZKNBK XII 0503-153 + TZKNBK XII 0503-168 + TZKNBK XII 0503-170	Wymiana klamki z szyldem, zamka wpuszczanego wielozastawkowego, zamka skrzynkowego	kpl.	3		
48 d.5	KNR 19-01 1001-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach	m	75		
49 d.5	KNR 19-01 1001-05	Wymiana poziomych elementów ościeżnic okiennych osadzonych w ścianach	m	60		
50 d.5	TZKNBK XII 0304-43 + TZKNBK XII 0503-172 + TZKNBK XII 0503-152	Montaż i okucie okiennic drewnianych	szt.	46		
51 d.5	TZKNBK XII 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego okien na facjacie	szt.	4		
52 d.5	TZKNBK XV 0433-01 + TZKNBK XV 0651-01 + TZKNBK XV 0651-02	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych okiennic - dwa razy	m ²	2.6		
53 d.5	KNR 19-01 0648-03	Zabezpieczenie powierzchni okiennic obustronnie i drzwi jednostronnie dwukrotne smarowanie preparatami olejowymi np.GONTOX	m ²	39.58		
Razem: STOLARKI OKIENNA I DRZWIOWA						
6	ELEMENTY DEKORACYJNE					
54 d.6	KNR-W 2-02 20203-02	Wymiana elementów dekoracyjnych na facjacie, bez zmiany wzoru	m ²	30		
55 d.6	TZKNBK XX 3904-01	Wycinanie krzywizn w drewnie na pile tarczowej przy grubości ciętego elementu do 4.0 cm	m	5		
56 d.6	TZKNBK XX 2603-04 + TZKNBK XX 2605-04	Przygotowanie i zamocowanie nadproża ozdobnego drewnianego z elementów impregnowanych	m ²	2		
Razem: ELEMENTY DEKORACYJNE						
7	ROBOTY WEWNĘTRZNE					
57 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	418.47		
58 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	683.199		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
59 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	994.315		
60 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²	129.368		
61 d.7	KNR-W 4-01 0816-04	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych	m ²	141.363		
62 d.7	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie CYKLINOWANEGO PARKIETU 2x	m ²	141.363		
Razem: ROBOTY WEWNĘTRZNE						
8		SIEN				
63 d.8	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI Z SIENI DO DWORU	m ²	3.225		
64 d.8	KNR-W 4-01 0901-07	Wymiana listwy we wrębach ościeżnic (SIEN)	m	11.6		
65 d.8	TZKNBK XX 0112-08	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 4.0 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 80x150 mm (SIEN)	szt.	1		
66 d.8	TZKNBK XII 0203-24	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych WEWNĘTRZNE (SIEN)	m ²	2.665		
67 d.8	TZKNBK XII 0203-24	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych (SZAFKI)	m ²	2		
68 d.8	KNR-W 2-02 1210-01	Montaż i demontaż kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach (OKNO NAŚWIEITŁE W SIENI)	m ²	0.48		
69 d.8	TZKNBK XII 0503-171	Wymiana zawiasy drzwiowej wbijanej z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	szt.	6		
70 d.8	TZKNBK XII 0503-153 + TZKNBK XII 0503-168 + TZKNBK XII 0503-170	Wymiana klamki z szyldem, zamka wpuszczanego wielozastawkowego, zamka skrzynkowego	kpl.	1		
71 d.8	KNR-W 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m ²	1.2		
72 d.8	KNR-W 4-01 0801-06	Uzupełnienie posadzki z cegły klinkierowej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły	m ²	1.2		
73 d.8	KNR-W 4-01 0308-03 z.sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - materiały z rozbiórki	szt.	10		
74 d.8	KNR-W 4-01 0353-11	WYKUCIE Z MURU ELEMENTÓW DEWNIANYCH (szafki, skrzynki, el.boazerii) I POWTÓRNE OSADZENIE	m	14.5		
75 d.8	KNR 19-01 0701-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych	m ²	23.35		
76 d.8	KNR 19-01 0724-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²	23.35		
77 d.8	KNR 19-01 1301-02	Malowanie mlekiem wapiennym dwukrotnie tynków	m ²	23.35		
78 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	23.35		
79 d.8	KNR 19-01 1021-01	Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 (SUFIT+OKNO)	m ²	8.197		
80 d.8	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie z uprzednim poszpachlowaniem (SUFIT+OKNO)	m ²	8.197		
81 d.8	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz (OKNO+SUFIT)	m ²	8.197		
82 d.8	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz (OKNO+SUFIT)	m ²	8.197		
83 d.8	KNR-W 4-01 0901-07	Wymiana listwy we wrębach ościeżnic (OKNO)	m	6.4		
84 d.8	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²	14.516		
85 d.8	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²	14.516		
86 d.8	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²	14.516		
87 d.8		SZAFA ELEKTRYCZNA RÓŻNICOWOPRĄDOWA (dostawa i montaż)	kpl.	1		
88 d.8	KNR-W 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	4		
89 d.8	KNR-W 5-08 0405-08	Demontaż i montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2	szt	4		
90 d.8	KNR-W 5-08 0807-10	Rozłączenie i podłączenie TABLIC j.w.	szt.	4		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
91 d.8 0301-02	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.	4		
92 d.8 0302-02	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.	2		
Razem: SIEN						
9		TOALETY				
93 d.9 0353-07	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² DRZWI DO WC	szt.	2		
94 d.9 2601-01	TZKNBK XX	Boazeria z listew gładkich DEMONTAŻ ŁĄCZNIE ZE STELAŻEM	m ²	20.822		
95 d.9 0120-03	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu	m	14		
96 d.9 0220-01	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	2		
97 d.9 0225-01	KNR-W 4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.	2		
98 d.9 0141-01	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	2		
99 d.9 0137-02	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
100 d.9 0135-01	KNR-W 2-15	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6		
101 d.9 0115-09	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4		
102 d.9 0115-07	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
103 d.9 0106-02	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	6		
104 d.9 0205-01	KNR-W 2-15	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	m	6		
105 d.9 0205-04	KNR-W 2-15	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	m	2		
106 d.9 0901-07	KNR-W 4-01	Wymiana listwy we wrębach ościeżnic (WC)	m	17.2		
107 d.9 0112-05	TZKNBK XX	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 2.5 m ² w kompletny wyrób o przekroju do 80x150 mm (WC)	szt.	2		
108 d.9 0203-24	TZKNBK XII	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych WEWNĘTRZNE (WC)	m ²	2.665		
109 d.9 0504-03	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	4.378		
110 d.9 0301-07	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³	1.313		
111 d.9 0102-02	KNR 4-04	Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.91		
112 d.9 0302-01 z.sz.2.5. 9907	KNR-W 4-01	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki	m	0.684		
113 d.9 0306-03 z.sz.2.5. 9907	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian - materiały z rozbiórki	m ²	7.638		
114 d.9 0716-01	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	43.416		
115 d.9 1103-01	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	0.438		
116 d.9 0608-03	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	4.378		
117 d.9 1101-01	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0.438		
118 d.9 2701-01	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	4.378		
119 d.9 1111-03	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	4.378		
120 d.9 0840-04	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	43.416		
121 d.9 1501-01	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym SUFIT	m ²	4.378		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
122 d.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - SUFIT	m ²	4.378		
		Razem: TOALETY				
10		COKOŁ				
123 d.10	KNR-W 4-01 0725-02	skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II na cokole	m ²	11		
124 d.10	KNR-W 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na całym cokole	m ²	70		
125 d.10	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie koryt betonowych odprowadzających wodę, o grubości do 15 cm	m ³	0.96		
126 d.10	TZKNBK XVI 0109-09	Ułożenie bruku - pasy z kamienia polnego o szerokości elementu do 50 cm	m ²	3.2		
		Razem: COKOŁ				
11		PIWNICE I POZOSTAŁE ROBOTY				
127 d.11	KNR AT-26 0101-01 + KNR AT-26 0101-04 + KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków, oczyszczenie powierzchni muru, usunięcie zmuszających spoin w murach z cegły	m ²	40		
128 d.11	KNR AT-26 0102-01 + KNR AT-26 0102-03 + KNR AT-26 0102-05	Gruntowanie, impregnacja biobójcza, impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²	40		
129 d.11	KNR AT-26 0101-07 + KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm, reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²	40		
130 d.11	KNR AT-26 0203-02 + KNR AT-26 0304-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m ²	40		
131 d.11	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³	4		
132 d.11	KNR-W 2-01 0311-02 + KNR-W 2-01 0312-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.III-IV pod fundamenty, rurowciągi i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku wyciąganiem mechanicznym Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	10		
133 d.11	KNR-W 2-18 0514-05	Studnia rewizyjna żelbetowa D=1000	stud.	1		
134 d.11	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	20		
135 d.11	KNR-W 2-02 1101-07	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	4		
		Razem: PIWNICE I POZOSTAŁE ROBOTY				
12		KANTOREK				
136 d.12	KNR-W 4-01 0504-04 z.sz.2.3. 9909-01/4	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - DACH NAMIOTO-WY	m ²	65.2		
137 d.12	KNR 19-01 0416-07	Wymiana ołacenia dachu	m ²	65.2		
138 d.12	KNR 19-01 0416-02	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m ²	65.2		
139 d.12	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	65.2		
140 d.12	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²	65.2		
141 d.12	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	21.8		
142 d.12	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m	21.8		
143 d.12	KNR 19-01 0535-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie	szt.	10		
144 d.12	KNR 19-01 0537-01	Wykonanie uchwytów do rynien	szt.	32		
145 d.12	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	6.6		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
146 d.12	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej	m	6.6		
147 d.12	KNR 19-01 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.	2		
148 d.12	KNR 19-01 0535-06	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej - dodatek za WYLEWKĘ I ZAŁAMANIE	szt.	6		
149 d.12	KNR 19-01 0537-02	Wykonanie uchwytów do rur spustowych	szt.	4		
150 d.12	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pasów pod- i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	21.8		
151 d.12	KNR 19-01 0547-01	Iglice blaszane okrągłe lub wieloboczne o przekroju dolnym 0, 25 m2, przekroju górnym 0,05 m2 i wys. 0,7 m	szt.	2		
152 d.12	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana OBRÓBKİ KOMINA	m ²	1.3		
153 d.12	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków ZEWNĘTRZNYCH	m ²	49.84		
154 d.12	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²	49.84		
155 d.12	KNR-W 4-01 0737-04	Oczyszczenie ściernie portali, obramień i sterczyn z cegły RĘCZNE	m ²	19.88		
156 d.12	KNR-W 4-01 0308-01 z.sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. - materiały z rozbiórki	szt.	30		
157 d.12	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	45.75		
158 d.12	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m ²	45.75		
159 d.12	KNR-W 4-01 0310-01 z.sz.2.5. 9907	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - materiały z rozbiórki	m ³	1.301		
160 d.12	KNR-W 4-01 0104-02 9902-04	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - grunty oblepiające narzędzia.	m ³	13.02		
161 d.12	KNR-W 3 1201-02	Oczyszczenie ściernie COKÓŁÓW	m ²	20.46		
162 d.12	KNR K-01 0116-01	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach poziomych	m ²	4.65		
163 d.12	KNR K-01 0116-02	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach pionowych	m ²	20.46		
164 d.12	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem	m ²	20.46		
165 d.12	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	13.02		
166 d.12	KNR-W 4-01 1405-01	UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ z kamienia	m ²	1.4		
167 d.12	KNR 19-01 1301-02	Malowanie mlekiem wapiennym dwukrotnie tynków WNEȚRZE	m ²	45.75		
168 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	45.75		
169 d.12	KNR 19-01 1021-01	Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 SUFIT	m ²	20.45		
170 d.12	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie z uprzednim poszpachlowaniem SUFIT	m ²	20.45		
171 d.12	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz SUFIT	m ²	20.45		
172 d.12	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz SUFIT	m ²	20.45		
173 d.12	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - OKNA	szt.	2		
174 d.12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - OKNA	szt.	3		
175 d.12	TZKNBK XX 0112-05	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych prostych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 80x150 mm OŚCIEŻNICA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	szt.	1		
176 d.12	TZKNBK XII 0203-24	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych DRZWI ZEWNĘTRZNE	m ²	5.33		
177 d.12	KNR-W 2-02 1009-01	Okna fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²	1.08		
178 d.12	KNR-W 2-02 1009-02	Okna fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m ²	3.2		
179 d.12	KNR-W 4-01 0916-01	WYMIANA podokienników drewnianych	m ²	0.99		
180 d.12	KNR 19-01 1311-08	CZYSZCZENIE I dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów ozdobnych	m ²	4.28		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
181 d.12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	14.17		
182 d.12	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	2.126		
183 d.12	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	0.709		
184 d.12	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	1.417		
185 d.12	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	14.17		
186 d.12	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	18.3		
187 d.12		REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	usługa	1		
188 d.12	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²	53.4		
189 d.12	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m	m ²	53.4		
		Razem: KANTOREK				
13		DOM NAD STAWEM				
190 d.13	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²	126.9		
191 d.13	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	129.6		
192 d.13	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²	75.02		
193 d.13	KNR 4-04 0401-07	Rozebranie DREWNIANEJ OBUDOWY ŚCIAN	m ²	51		
194 d.13	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	74.4		
195 d.13	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³	4.544		
196 d.13	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	m ³	3.6		
197 d.13	KNR 4-04 0101-02	Rozebranie SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH	m ³	1.8		
198 d.13	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm	m ³	3.408		
199 d.13	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² DRZWI	szt.	5		
200 d.13	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² OKNA	m ²	4.5		
201 d.13	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	39.48		
202 d.13	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	37.18		
203 d.13	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	90.376		
204 d.13	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	34		
205 d.13	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	14		
206 d.13	KNR-W 4-02 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m	23		
207 d.13	KNR-W 4-02 0421-01	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm ³	szt.	1		
208 d.13	KNR-W 4-02 0229-03	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie	m	8		
209 d.13	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	4.5		
210 d.13	KNR-W 4-02 0410-03	Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 12.0 m ²	kpl.	1		
211 d.13	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	19		
212 d.13	KNR-W 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m	9		
213 d.13	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	5		
214 d.13	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	78		
215 d.13	KNR-W 2-01 0202-02 z.sz. 2.3.2.9903-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami FUNDAMENT POD ROZBUDOWE BUDYNKU	m ³	23.85		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
216 d.13	KNR-W 2-01 0208-01 z.sz. 2.3.2 9903-01 z.sz. 2.3.2 9903-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami FUNDAMENT POD TARAS	m ³	27		
217 d.13	KNR-W 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe PRZY FUNDAMENTACH ISTNIEJĄCYCH	m ³	16.44		
218 d.13	KNR-W 2-01 0606-01	Igłofiltr o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m	szt.	12		
219 d.13	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu BUDYNEK	m ³	6.6		
220 d.13	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu TARAS	m ³	7.36		
221 d.13	KNR-W 2-02 0101-06	ŚCIANY FUNDAMENTOWE z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	18.375		
222 d.13	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m ²	68		
223 d.13	KNR-W 2-02 0132-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	3		
224 d.13	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworu ŁĄCZNIK CZĘŚCI ISTN. Z NOWĄ	m ³	2.64		
225 d.13	KNR-W 2-02 0132-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	2		
226 d.13	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	29.7		
227 d.13	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m ³	4.788		
228 d.13	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²	75.78		
229 d.13	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0.15		
230 d.13	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0.45		
231 d.13	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.8		
232 d.13	KNR-W 2-02 0402-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7.5 m	m ²	187.2		
233 d.13	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	195		
234 d.13	KNR-W 2-02 0501-01 z.sz.5.1. 9908 z.sz.5.2.	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowe nachylenie połaci ponad 61 do 85 %	m ²	195		
235 d.13	KNR-W 2-02 0410-04	KONTRŁATY 19x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	187.2		
236 d.13	KNR-W 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	187.2		
237 d.13	KNR-W 2-02 0513-04 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 %	m ²	187.2		
238 d.13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	49		
239 d.13	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	39		
240 d.13	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	12		
241 d.13	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków ZEWNĘTRZNYCH	m ²	116.68		
242 d.13	KNR-W 2-02 0902-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie	m ²	176.86		
243 d.13	KNR-W 4-01 0308-05 z.sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² - materiały z rozbiórki ELEMENTY OZDOBNIE WOKÓŁ OTWORÓW	szt.	30		
244 d.13	KNR-W 4-01 0737-04	Oczyszczenie ściernie portali, obramień z cegły RĘCZNIE	m ²	17.4		
245 d.13	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	59.166		
246 d.13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm EPS100	m ²	98.61		
247 d.13	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	9.861		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
248 d.13	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²	34.9		
249 d.13	KNR-W 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	202		
250 d.13	KNR-W 2-02 0604-11	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m ²	202		
251 d.13	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	98.61		
252 d.13	KNR-W 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m ²	98.61		
253 d.13	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	5.917		
254 d.13	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	98.61		
255 d.13	KNR AT-23 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	98.61		
256 d.13	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	263.8		
257 d.13	KNR AT-43 0207-02 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI-METR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.15) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²	162		
258 d.13	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m ²	412.5		
259 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	412.5		
260 d.13	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	184.8		
261 d.13	KNR AT-22 0205-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	184.8		
262 d.13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	1		
263 d.13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	4		
264 d.13	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone KELNERSKIE	m ²	2.4		
265 d.13	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²	7		
266 d.13	KNR-W 2-02 1001-02	OKNO PODAWCZE	szt	1		
267 d.13	KNR-W 2-02 1001-03	Okna drewniane Z KLEJONKI wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	6.75		
268 d.13	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane Z KLEJONKI wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m ²	2.4		
269 d.13	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane Z KLEJONKI wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m ²	0.64		
270 d.13		WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	usługa	1		
271 d.13		SZAFKA ELEKTRYCZNA RÓŻNICOWOPRĄDOWA (dostawa i montaż)	kpl.	1		
272 d.13	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	22		
273 d.13	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9		
274 d.13	KNR-W 2-18 0802-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 32 mm	szt.	6		
275 d.13	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8		
276 d.13	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	6		
277 d.13	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	11		
278 d.13	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	3		
279 d.13	KNR-W 2-18 0802-02	Podłączenie instalacji do sieci KANALIZACYJNEJ	szt.	1		
280 d.13	KNR-W 2-15 0405-02	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	32		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
281 d.13	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	22		
282 d.13	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	6		
283 d.13	KNR-W 2-15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.	6		
284 d.13	KNR-W 5-08 0405-01	Demontaż i montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2	szt	2		
285 d.13	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym POD SCHODY I PODJAZD	m ³	48.5		
286 d.13	KNR AT-03 0304-02 KNR 2-31 z.o. 2.12. 9901-05	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana RĘCZNIE na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	48.5		
287 d.13	KNR-W 2-01 0208-02 z.sz. 2.3.29903-03 z.sz. 2.3.12. 9905-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - do 750 m3 w jednym miejscu	m ³	42		
288 d.13		PRZERÓBKA W KOTŁOWNI, WPIĘCIE, MONTAŻ WYMIENNIKA	kpl.	1		
289 d.13	KNR-W 2-20 0501-01	Montaż rur preizolowanych o średnicy do 48.3/110 mm (grubość ścianki 2.6 mm) PRZYŁĄCZE CO	m	70		
290 d.13	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	240		
291 d.13	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	240		
292 d.13	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	240		
293 d.13	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²	266.4		
294 d.13	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m	m ²	266.4		
295 d.13	KNR-W 4-01 1405-01	UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ z kamienia	m ²	240		
296 d.13		DEMONTAŻ SŁUPA ŻELBETOWEGO NN+ROBOTY TOWARZYSZĄCE	szt.	1		
		Razem: DOM NAD STAWEM				
14		BIAŁY MONTAŻ I IN. URZĄDZENIA				
297 d.14	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	3		
298 d.14	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1		
299 d.14	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	4		
300 d.14	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	3		
301 d.14	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1		
302 d.14	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5		
303 d.14	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	9		
304 d.14		WYPOSAŻENIE KUCHNI (dostawa i montaż)	kpl.	1		
305 d.14		WYPOSAŻENIE SALI KONSUMPCYJNEJ (dostawa i montaż)	kpl.	1		
		Razem: BIAŁY MONTAŻ I IN. URZĄDZENIA				
15		MONITORING				
306 d.15		MONITORING TERENU MUZEUM (dostawa i montaż)	usługa	1		
307 d.15	KNR-W 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.	6		
308 d.15	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	6		
309 d.15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	30		
310 d.15	KNR-W 2-01 0702-0404	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV DO MONITORINGU	m	300		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
311 d.15	KNR-W 2-01 0705-0404	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV	m	300		
312 d.15	KNR-W 2-18 0105-05	UŁOŻENIE RURY NA KABLE TELETECHNICZNE - rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej i gr. ścianek 273/8.8 mm	m	300		
313 d.15	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie ROZGAŁĘŻNA z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębokości 1,5m	stud.	1		
314 d.15	KNR-W 5-08 0205-05	kabel UTP5E w otuleniu żelowym	m	1800		
315 d.15	KNR-W 4-01 1405-01	UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ z kamienia	m ²	180		
		Razem: MONITORING				
16		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA				
316 d.16		Projekty architektoniczny-konserwatorski, wykonawczo-budowlany wielobranżowy, kosztorysy i ST, mapy, opinie, uzgodnienia i inne koszty związane z opracowaniem dokumentacji	kpl.	1		
		Razem: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA				
		Razem: REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MUZEUM WNETRZ DWORSKICH W OŻAROWIE oddz. MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU, UL. NARUTOWICZA 13				