

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Budowa drogi Małyszyn - Urbanice na odcinku 0+285km
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa Małyszyn - Urbanice
Inwestor Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe Multi-Projekt s.c., ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Tomasz Stasiak

Wieluń 07.08.2020r.

~~mgr inż. Tomasz Stasiak~~
~~prawnik budowlany do~~
~~projektowania bez ograniczeń~~
~~w specjalności drogowej~~
~~Nr ewid. L 00045724/00000000~~
~~Mi ewid. 005-1000000000~~

Budowa drogi Małyszyn - Urbanice na odcinku 0+285km

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,285
Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km - uaktualniona przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji	m ³	1.034,00
3	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego przy wymianie gruntu) 1539*0,3	m ³	461,70
		razem	m ³	461,70
4	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	461,70
Roboty przygotowawcze				
5	KNR 2-31 0804/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm-dotyczy nawierzchni żuźlowej	m ²	1.796,00
6	KNR 2-31 0804/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy (Krotność= 5)	m ²	1.796,00
7	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 1796*0,2*1,5	m ³	538,80
		razem	m ³	538,80
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - uaktualniona przez Oferenta wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji	m ³	538,80
Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, i pobocza				
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 285*5+4*5+5*5*4+25	m ²	1.570,00
		razem	m ²	1.570,00
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanek 0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	1.570,00
11	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanek 0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m ²	1.570,00
12	KNR 2-31 1004/07	Skropienie warstwy podbudowy asfaltem (emulsją asfaltową)	m ²	1.570,00
13	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²	1.570,00
14	KNR 2-31 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm (Krotność= 3)	m ²	1.570,00
15	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	1.570,00
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie warstwy podbudowy asfaltem (emulsją asfaltową)	m ²	1.570,00
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.570,00
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m ²	1.570,00
19	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm. Analogia. Wykonanie umocnienia poboczy gr. 15cm z kruszywa łamanego) 2*290*0,75*0,15	m ³	65,25

Budowa drogi Małyszyn - Urbanice na odcinku 0+285km

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	65,25
		Roboty towarzyszące		
20		Tyczenie punktów osi jezdni	szt.	3,00
21		Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót	pomiar	1,00
22		Organizacja ruchu na czas budowy	szt.	1,00
23	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek	szt.	3,00

Budowa drogi Małyszyn - Urbanice na odcinku 0+285km

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,285		
Roboty ziemne					
2	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km - uaktualnioną przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji	m ³	1.034,00		
3	KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego przy wymianie gruntu)	m ³	461,70		
4	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	461,70		
Roboty przygotowawcze					
5	KNR 2-31 0804/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm-dotyczy nawierzchni żuźlowej	m ²	1.796,00		
6	KNR 2-31 0804/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy (Krotność= 5)	m ²	1.796,00		
7	KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m ³	538,80		
8	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - uaktualnioną przez Oferenta wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji	m ³	538,80		
Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, i pobocza					
9	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1.570,00		
10	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka 0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	1.570,00		
11	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka 0/31,5) o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m ²	1.570,00		
12	KNR 2-31 1004/07 Skropienie warstwy podbudowy asfaltem (emulsją asfaltową)	m ²	1.570,00		
13	KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²	1.570,00		
14	KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm (Krotność= 3)	m ²	1.570,00		
15	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	1.570,00		
16	KNR 2-31 1004/07 Skropienie warstwy podbudowy asfaltem (emulsją asfaltową)	m ²	1.570,00		
17	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.570,00		
18	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m ²	1.570,00		
19	KNR 2-31 0107/02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm. Analogia. Wykonanie umocnienia poboczy gr. 15cm z kruszywa łamanego)	m ³	65,25		
Roboty towarzyszące					
20	Tyczenie punktów osi jezdni	szt.	3,00		
21	Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót	pomiar	1,00		
22	Organizacja ruchu na czas budowy	szt.	1,00		
23	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa studzienek	szt	3,00		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					

Budowa drogi Małyszyn - Urbanice na odcinku 0+285km

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Roboty przygotowawcze	
	Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, i pobocza	
	Roboty towarzyszące	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys