




## WIDOK B-B




PRZEKRÓJ A-A



## PRZEKRÓJ C-C



1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stb. mech. gr.15cm, C90/3, wg.WT-4 2010 (na zjazdach-gr.20cm)
4. Warstwa z mieszanki związanej cem. gr.15 cm, C3/4≤6,0MPa, wg.WT-5 2010 (na zjazdach-gr.20cm)
5. Warstwa ścierna z AC8S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Krawężnik najzdowj 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
8. Krawężnik skośny 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
11. Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)

 <b>TACOWNIA PROJEKTOWA</b>		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	Wieluń, dz. nr ewid. 407, Gmina Wieluń, Wieluń, dz. nr ewid. 8, obręb 6		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej, nr 4507E – budowa szczebli rowerowej oraz chodnika		
Inwestor	Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń		
Nazwa rysunku	<b>ZJAZD INDYWIDUALNY – przez chodnik</b>		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. <b>TOMASZ STASIAK</b> upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Opracował			
Skala 1:50	Data opracowania	03.2017	Nr rysunku D3/2