


Trasa PT1 – KT1
km. 0+000,00 – km 0+539,00

Istniejąca droga powiatowa
4507E Wieluń–Turów–Porcie-Klatka
now. bitumiczna, szer. ~6,00m



1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15cm C90/3, wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki zwięzanej cem. gr. 15cm, C3/4≤6,0MPa, wg. WT-5 2010
5. Warstwa ścierna AC8S gr. 4 cm wg. WT-2 2014
6. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
7. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej – beton ławy C12/15 (B15)
8. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)
9. Podsyпка piaskowa gr. 10cm
10. Rura dren. PP Ø200, typ MP, sącząco-przepływowa
11. Tłuczeń 8–31,5mm do wys. min. 20cm ponad wierzch rury
12. Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
13. Geowłóknina filtracyjna
14. Rura PEHD, Ø400, SN-12
15. Rura PEHD, Ø200, SN-12, dł. 17,00 m
16. Podsyпка, żwirowo-piaskowa, gr. 15cm
17. Krawężnik najazdowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B15)



PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 43 / 8439341
tel.kom. 506 151166

Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	Turów, dz. nr ewid. 407, Gmina Wieluń, Wieluń, dz. nr ewid. 8 obręb 6		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E w kierunku m. Turów – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika		
Inwestor	Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98–300Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08		
Opracował			
Skala	1:50	Data opracowania	03.2017
Nr rysunku		D2/0P	