

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	Wieluń, obręb 6 dz. nr ewid. 1/12
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Przedmiar

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,51
2	KNR 2-01 0103/06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	132
3	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	132
Roboty ziemne				
4	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	79,27
5	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m3	79,27
6	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	79,27
7	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. 357,01-79,27	m3	277,74
			razem m3	277,74
8	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	819,28
Obrzeża				
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 1533*0,04	m3	61,32
			razem m3	61,32
10	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.533
Opaska				
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	506
12	KNR 6 0111/02	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m2	506
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	506
Ścieżka rowerowa				
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.043
15	KNR 6 0111/02	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m2	1.043
16	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	1.043
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.043
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.043
Oznakowanie				
19	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m2	5,07
Roboty inne				
20		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1

Przedmiar

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2

Kosztorys ofertowy

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,51		
2	KNR 2-01 0103/06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	132		
3	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	132		
Roboty ziemne						
4	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³	m ³	79,27		
5	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m ³	79,27		
6	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m ³	79,27		
7	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi. 357,01-79,27 = 277,74	m ³	277,74		
8	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m ²	819,28		
Obrzeża						
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 1533*0,04 = 61,32	m ³	61,32		
10	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.533		
Opaska						
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	506		
12	KNR 6 0111/02	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m ²	506		
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²	506		
Ścieżka rowerowa						
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1.043		
15	KNR 6 0111/02	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m ²	1.043		
16	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m ²	1.043		
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.043		
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	1.043		
Oznakowanie						
19	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m ²	5,07		
Roboty inne						
20		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2		
Razem						

Kosztorys ofertowy

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Opis	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Obrzeża	
	Opaska	
	Ścieżka rowerowa	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
	Razem	
	Podatek VAT 23%	
	Ogółem kosztorys	