



Słup widowni Sł-4 (9sztuk) w osi 7a



10#20 - RB500W l=428

15

413

10#20 - RB500W l=245

210

35

MATERIAŁ:			
BETON	STAL		
C25/30	konstrukcyjna	- AIIIIN- RB500W	
	strzemiona/ stal montażowa	- A0 St0S-b	

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Słup widowni w osi 7a (9sztuk)

ELEMENT	NR.	DŁ. m	ILOŚĆ W 1 ELEM. szt.	ILOŚĆ ELEMENT szt.	ILOŚĆ OGÓŁEM szt.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b D8	AIIIIN-RB500W #12	AIIIIN-RB500W #16	AIIIIN-RB500W #20
słup widowni w osi 7a (9sztuk)	1	2,45	10	9	90				220,50
	2	4,28	10	9	90				385,20
	3	1,50	27	9	243	364,50			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					364,50	-	-	605,70
	MASA 1 mb:					0,329	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					119,92	-	-	1496,08
	SUMA:					1616,00 kg			

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

 <p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU		
	Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRAWOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY	
	K-15		TYTUŁ RYSUNKU SŁUP WIDOWNI w osi 7a
Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych		Pieczątka i podpis
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91		Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak	specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12		Wieluń 04:2021