



OZNACZENIA GRAFICZNE

ELEMENT PROJEKTOWANY NIEKOLEJĄCY WYKONANIU

ELEMENT PROJEKTOWANY ZMIENNY

S2: Projektowane ściany zewnętrzne murem z pustaki ceramicznego o wym.: 289/188/220 mm + izolacja termiczna gr 20 cm ze styropianu EPS 80 (λ 0,031 W/mK) + okładzina z płyt bazaltowych na podkonstrukcji aluminiowej

S3: Projektowane ściany zewnętrzne murem z pustaki ceramicznego o wym.: 289/188/220 mm + izolacja termiczna gr 20 cm ze styropianu EPS 80 (λ 0,031 W/mK) i tylnym syfikatorem

S4: Projektowane ściany zewnętrzne murem z pustaki ceramicznego o wym.: 289/188/220 mm + izolacja termiczna gr 20 cm ze styropianu EPS 80 (λ 0,031 W/mK) + okładzina fasady z blachy tytanowo-cynkowej na podwójnym rąbku stojący

K: Krawka ściekowa z dekla do węża w pomieszczeniach sanitarnych

S2: Fasada wentylowana (zgodnie z systemem wentylacji mechanicznej) - okładzina fasady płyty bazaltowe na podkonstrukcji aluminiowej

S3: Liny syfikatowe zewnętrzne na ścianie i oknie szklane

S4: Fasada wentylowana (zgodnie z systemem wentylacji mechanicznej) - okładzina fasady blachy tytanowo-cynkowej na podwójnym rąbku stojący

S2: styropian EPS 80

S3: liny ceramiczne-wspierający

S4: styropian EPS 80

S2: pustak ceramiczny 19 x 22 x 29 cm

S3: liny ceramiczne-wspierający

S4: pustak ceramiczny "MAX" 19 x 22 x 29 cm

S2: liny ceramiczne-wspierający

S3: liny ceramiczne-wspierający

S4: liny ceramiczne-wspierający

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ PROJEKTOWANYCH - PARTER

NR.	FUNKCJA	m ²
001	HALL GŁÓWNY	162,75
002	SCHODY	13,10
003	ZESPÓŁ KASOWY	10,00
004	SZATNIA OGÓLNA	46,25
005	ZAPLECZE SZATNI	8,65
006	KOMUNIKACJA I	85,90
009	PRZEDSIÓNEK	32,70
007	SIŁOWNIA	109,80
008	SZACHI INSTALACYJNY	3,20
009	SZATNIA DAMSKA	21,50
010	SZATNIA DAMSKA NATRYSKI	11,70
011	WC DAMSKIE	4,80
012	SZATNIA MĘSKA	23,50
013	SZATNIA MĘSKA - NATRYSKI	9,60
014	SZATNIA MĘSKA - WC	4,90
015	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	8,80
016	POKÓJ NAUCZYCIELI	31,55
017	POKÓJ TRENERÓW	25,60
018	WC - NATRYSK	11,20
019	WC NPS	4,90
020	TOILETY MĘSKIE - UMYWALKI	7,25
021	TOILETY MĘSKIE - WC	7,40
022	TOILETY DAMSKIE - UMYWALKI	7,75
023	TOILETY DAMSKIE - WC	10,25
024	POKÓJ SIEDZIOWY	11,75
025	WC - NATRYSK	5,15
026	P. PIKOWISZ POMOĆ	13,20
027	WC PERSONELU	4,40
028	POMIĘSZCZENIE PORZĄDKOWE	3,00
029	POMIĘSZCZENIE TECHNICZNE	8,40
030	MAGAZYN	9,50
031	WATOLAP	11,80
032	KOMUNIKACJA I SCHODY II	85,00
033	PRZEDSIÓNEK	14,00
034	WINDA - SZYB	3,50
035	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	21,00
036	SALA REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	127,80
037	SZATNIA	12,10
038	UMYWALKI I NATRYSKI	10,80
039	WC	5,30
040	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	8,85
041	KOMUNIKACJA IV	39,40
042	ZESPÓŁ KOSZK SPORTOWYCH	1,481,90
043	SZATNIA I	30,90
044	NATRYSK I	20,35
045	WC DLA NPS	4,80
046	WC	2,40
047	POMIĘSZCZENIE MASAZU I	9,00
048	SZATNIA II	34,50
049	NATRYSK II	20,85
050	WC	1,50
051	WC	1,50
052	SZATNIA III	30,90
053	NATRYSK III	20,35
054	WC DLA NPS	4,80
055	WC	2,40
056	POMIĘSZCZENIE MASAZU II	9,00
057	SZATNIA IV	34,50
058	NATRYSK IV	20,85
059	WC	1,50
060	WC	1,50
061	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	43,00
062	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	39,05
063	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	28,65
RAZEM:		2 900,80

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ ADAPTOWANYCH - PARTER

NR.	FUNKCJA	m ²
064	WYMIENNIKOWNIA	13,50
065	KORYTARZ	16,00
RAZEM:		29,50

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH - PARTER

NR.	FUNKCJA	m ²
066	SALA GIMNASTYCZNA	242,20
067	KORYTARZ	21,60
068	POKÓJ NAUCZYCIELI	10,20
069	SZATNIA	14,80
070	SZATNIA	14,80
071	GABINET MEDYCYN SZKOLNEJ	12,40
RAZEM:		316,00

Uwaga:

- Wszystkie wymiary i rzędy należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem istniejącym nieścisłości należy zgłosić z projektem.
- Uwaga! Opis zamieszczony w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całą dokumentacją projektową włącznie z projektami branżowymi i wszystkimi istniejącymi dla realizacji dokumentami.
- Zachować ciągłość linii przeciwpożarowej i izolacji termicznej.
- Należy sygnalizować jednostkę projektowej występlenia kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji rysunki i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia, granicznych (branżowych) standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych lub przewyższających parametry przywołane w projekcie.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAPLECZEM IŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE POSTAWOWEJ NR 6 W WIELUNIU

Na działce Nr ew. 1/6, o powierzchni 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń

STADIUM OPACZNIENIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAPLECZEM IŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE POSTAWOWEJ NR 6 W WIELUNIU

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU

SKALA: 1:50

Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek

Specjalność: Architektura

Wieluń, 04-2021

Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Szymon Grzegorzek

Specjalność: Architektura

Wieluń, 04-2021

Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Maria Dziuba

Specjalność: Architektura

Wieluń, 04-2021