


MATERIAŁ:		
BETON	STAL	
C25/30	konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa	- AIIIIN- RB500W - A0 St0S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-1.4 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DL.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b	AIIIIN-RB500W		
		m	szt.	szt.	szt.	D8	#12	#16	#20
Podciąg P-1.4 (1sztuka)	1	9,40	6	1	6			56,40	
	2	10,05	4	1	4			40,20	
	3	1,60	152	1	152	243,20			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					243,20	-	96,60	-
	MASA 1 mb:					0,329	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					80,01	-	152,63	-
	SUMA:					232,64 kg			

Podciąg

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

 <p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU		
	Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	BRANŻA / NR RYSUNKU K-36	STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY	
	TYTUŁ RYSUNKU PODCIĄG P-1.4		SKALA 1:20
Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91		Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak	specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12		Wieluń 04:2021