

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek mieszkalny wielorodzinny			
1	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennej (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0102-01	246.0*1.36	m ²	334.560	
				RAZEM	334.560
2	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi powierzchni dachu	m ²		
d.1	0214-01	246.0*1.36	m ²	334.560	
				RAZEM	334.560
3	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm połączenie kominów z dachem	m ²		
d.1	0541-01	(1.3*4+0.38*2)*5*0.25	m ²	7.450	
	kominy			RAZEM	7.450
4	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.1	0203-13	0.4*1.0+0.4*0.75	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
6	KNR 0-21	Nakrywa czap kominowych płytą OSB gr 18mm wodoodporną.	m ²		
d.1	4007-02	0.46*2.08*5+0.46*0.83*2	m ²	5.548	
				RAZEM	5.548
7	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0541-02	0.58*2.2*5+0.58*0.95*2	m ²	7.482	
	kominy			RAZEM	7.482
8	KNR-W 2-02	Analogia - montaż nasad wentylacyjnych kominowych obrotowych z kryzą Fi150	szt.		
d.1	0533-01	6*5+2*2	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	(1.5*(0.38+2.0)*2)*5+(2.1*(0.38+0.75))+(3.1*(0.38+0.75))	m ²	41.576	
				RAZEM	41.576
10	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	(1.5*(0.38+2.0)*2)*5+(2.1*(0.38+0.75))+(3.1*(0.38+0.75))	m ²	41.576	
				RAZEM	41.576
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06	(1.5*(0.38+2.0)*2)*5+(2.1*(0.38+0.75))+(3.1*(0.38+0.75))	m ²	41.576	
				RAZEM	41.576
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	(1.5*4+(2.0+0.38)*2)*5+2.1*4+3.1*4+(0.75+0.38)*2*2	m	107.440	
				RAZEM	107.440
13	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z gruntowaniem	m ²		
d.1	1519-02	(1.5*(0.38+2.0)*2)*5+(2.1*(0.38+0.75))+(3.1*(0.38+0.75))	m ²	41.576	
				RAZEM	41.576