

PRZEDMIAR ROBÓT 028-21-00W

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie.
Działka nr ewid. 834/4, obręb: Kurów, gmina: Wieluń. Obiekt kat. IX.

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne.

Lokalizacja: Kurów ul. Wieluńska 11, 98-300 Wieluń.

Inwestor: Szkoła Podstawowa w Kurowie, ul. Wieluńska 11, 98-300 Wieluń.

PRZEDMIAR 028-21-00W

Strona 1

26-05-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - montaż i wymiana oświetlenia na LED				
1	10	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	100 szt	0,180
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		19,950
1	20	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych	100 szt	0,050
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		55,500
1	30	KNR 508-05-02-09-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach wstrzeliwanych	szt	42,000
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		0,134
		M 8441402	Kolek kotwiący ø 6 szt		2,000
1	40	KNR 508-05-04-03-02	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej LED 18W	szt	25,000
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		0,315
		M 7301542	Oprawa LED 18W typu Plafoniera szt		1,000
1	50	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych LED 2x18W	szt	5,000
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		0,554
		M 7301022	Oprawa świetl wewnętrzna LED 2x18W szt		1,000
1	60	KNR 508-05-11-05-00	Montaż na gotowym podłożu opraw LED ewakuacyjnych	szt	12,000
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		0,554
		M 7301022	Oprawa LED ewakuacyjna 7W/A/2h szt		1,000
3	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
3	70	KNR 508-08-02-03-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle pod puszkę 60	100 szt	0,380
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		5,568
3	80	KNR 403-10-03-06-00	Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły	100 szt	0,230
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		39,380
3	90	KNR 403-10-01-01-00	Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	100 m	0,320
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		7,980
3	100	KNR 508-02-09-02-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym	100 m	2,900
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		4,307
		M 8030212	Przewód miedziany YDYt 3x1,5 - 750V metr		104,000
3	110	KNR 508-03-02-01-00	Montaż na gotowym podłożu puszkę pt. bakielitowe 60 mm	100 szt	0,230
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		8,404
		M 7430001	Puszka instal końcowa PK-60 pt szt		102,000
3	120	KNR 508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	100 szt	0,060
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		14,707
		M 7420001	Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V szt		102,000
3	130	KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego	100 szt	0,100
		R 999	Robotnik budowlany r-godz		26,262
		M 7420303	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt		102,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	140	KNR	508-00-12-02-00 Montaż łącznika 1-biegunowego mocowanego na cegle	100 szt	0,100
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	30,464
		M 7410301	Wyłącznik 1-bieg nt 10A/250V WNt-100P	szt	15,000
		M 8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	200,000
3	150	KNR	508-00-12-03-00 Montaż łącznika świecznikowego mocowanego na cegle	100 szt	0,040
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	36,481
		M 7410302	Przełączn świecznik nt 10A/250V WNt-500P	szt	16,000
		M 8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	200,000
3	160	KNR	508-00-12-04-00 Montaż łącznika schodowego i krzyżowego mocowanego na cegle	100 szt	0,080
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	40,492
		M 7410304	Przełączn schodowy nt 10A/250V WNt-700P	szt	102,000
		M 8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	200,000
3	170	WKNR	W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B16A	szt	6,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,180
		M 7010702	Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B16A	szt	1,000
3	180	WKNR	W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B10A	szt	5,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,180
		M 7010702	Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10A	szt	1,000
3	190	WKNR	W217-02-01-01-00 Wentylator ścienny w sanitariatach - analogia	szt	7,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,150
		M 8991524+	Wentylator 230V do kratek wentylacyjnych	szt	1,000
3	200	KNR	508-02-09-01-03 Montaż kabla typu skrętka sześcioparowego	100 m	0,260
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	4,727
		M 8030211	Skrętka telekomunikacyjna 6 parowa żelowana	metr	104,000
3	210	KNR	506-17-11-01-00 Montaż wideodomofonu z rygłem elektrycznym	kmpl	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	7,010
		M 7240201	Wideodomofon (bramofon) pojedynczy z rygłem elektrycznym	szt	1,000
		M 8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	12,000
3	220	KNR	403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	16,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,300
3	230	KNR	403-12-05-05-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,500
3	240	KNR	403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny	szt	15,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,280