

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys OFERTOWY**

|             |   |
|-------------|---|
| Obiekt      | Remont drogi gminnej nr 117204E - ul. Podlasie w Gaszynie   |
| Kod CPV     | 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne<br>45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby<br>45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji<br>45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| Lokalizacja | dz.nr 442 obręb Gaszyn gmina Wieluń   |
| Inwestor    | Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń   |

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

## Przedmiar

Remont drogi gminnej nr 117204E - ul. Podlasie w Gaszynie

| Nr                           | Podstawa                | Opis robót   | Jm  | Ilość    |
|------------------------------|-------------------------|--|-----|----------|
| <b>Roboty przygotowawcze</b> |                         |  |     |          |
| 1                            | KNR<br>2-01<br>0119/03  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   |     |          |
|                              |                         | 447/1000   | km  | 0,447    |
|                              |                         | razem  | km  | 0,447    |
| 2                            | KNNR 6<br>1301/05       | Analogia -Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z uzupełnieniem (do wysokości jezdni) kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie poboczy i zjazdów          | m2  | 609,75   |
| 3                            | KNR<br>2-31<br>1403/05  | Oczyszczanie rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp  | m   | 458      |
| 4                            | KNR<br>2-31<br>1404/01  | Oczyszczanie z namułu przepustów   | m   | 222      |
| 5                            | KNR<br>AT-03<br>0102/01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm  | m2  | 2.153,37 |
| 6                            | KNR<br>2-31<br>0108/02  | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową-analogia uzupełnienie istniejących ubytków w jezdni                             | t   | 10,29    |
| <b>Jezdnia drogi</b>         |                         |  |     |          |
| 7                            | KNR<br>2-31<br>1004/07  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)   | m2  | 2.153,37 |
| 8                            | KNR<br>2-31<br>0311/01  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm                              | m2  | 2.153,37 |
| 9                            | KNR<br>2-31<br>0311/02  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm        | m2  | 2.153,37 |
| 10                           | KNR<br>2-31<br>1004/07  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)   | m2  | 2.108,67 |
| 11                           | KNR<br>2-31<br>0311/05  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm                       | m2  | 2.108,67 |
| 12                           | KNR<br>2-31<br>0311/06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm | m2  | 2.108,67 |
| <b>Oznakowanie</b>           |                         |  |     |          |
| 13                           | KNR<br>2-31<br>0706/06  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe malowane mechanicznie - linia krawędziowa   | m2  | 53,22    |
| <b>Roboty inne</b>           |                         |  |     |          |
| 14                           |                         | Organizacja ruchu na czas robót  | kpl | 1        |
| 15                           | KNR<br>2-31<br>1406/04  | Regulacja zaworów wodociągowych  | szt | 19       |
| 16                           | KNR<br>2-31<br>1406/03  | Regulacja pionowa włączów kanałowych   | szt | 12       |

## Kosztorys

Remont drogi gminnej nr 117204E - ul. Podlasie w Gaszynie

| Nr                           | Podstawa          | Opis   | Jm  | Ilość    | Cena jednostkowa | Wartość |
|------------------------------|-------------------|--|-----|----------|------------------|---------|
| <b>Roboty przygotowawcze</b> |                   |  |     |          |                  |         |
| 1                            | KNR 2-01 0119/03  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   | km  | 0,447    |                  |         |
| 2                            | KNR 6 1301/05     | Analogia -Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z uzupełnieniem (do wysokości jezdni) kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie poboczy i zjazdów          | m2  | 609,75   |                  |         |
| 3                            | KNR 2-31 1403/05  | Oczyszczanie rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp  | m   | 458      |                  |         |
| 4                            | KNR 2-31 1404/01  | Oczyszczanie z namułu przepustów   | m   | 222      |                  |         |
| 5                            | KNR AT-03 0102/01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm  | m2  | 2.153,37 |                  |         |
| 6                            | KNR 2-31 0108/02  | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową-analogia uzupełnienie istniejących ubytków w jezdni                             | t   | 10,29    |                  |         |
| <b>Jezdnia drogi</b>         |                   |  |     |          |                  |         |
| 7                            | KNR 2-31 1004/07  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)   | m2  | 2.153,37 |                  |         |
| 8                            | KNR 2-31 0311/01  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm                              | m2  | 2.153,37 |                  |         |
| 9                            | KNR 2-31 0311/02  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm        | m2  | 2.153,37 |                  |         |
| 10                           | KNR 2-31 1004/07  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)   | m2  | 2.108,67 |                  |         |
| 11                           | KNR 2-31 0311/05  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm                       | m2  | 2.108,67 |                  |         |
| 12                           | KNR 2-31 0311/06  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm | m2  | 2.108,67 |                  |         |
| <b>Oznakowanie</b>           |                   |  |     |          |                  |         |
| 13                           | KNR 2-31 0706/06  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe malowane mechanicznie - linia krawędziowa   | m2  | 53,22    |                  |         |
| <b>Roboty inne</b>           |                   |  |     |          |                  |         |
| 14                           |                   | Organizacja ruchu na czas robót  | kpl | 1        |                  |         |
| 15                           | KNR 2-31 1406/04  | Regulacja zaworów wodociągowych  | szt | 19       |                  |         |
| 16                           | KNR 2-31 1406/03  | Regulacja pionowa włączów kanałowych   | szt | 12       |                  |         |
|                              |                   | Razem  |     |          |                  |         |
|                              |                   | Podatek VAT 23%  |     |          |                  |         |
|                              |                   | <b>Ogółem kosztorys</b>  |     |          |                  |         |

Tabela elementów

Remont drogi gminnej nr 117204E - ul. Podlasie w Gaszynie

| Nr | Opis                  | Wartość                 |
|----|-----------------------|-------------------------|
|    | Roboty przygotowawcze |                         |
|    | Jezdnia drogi         |                         |
|    | Oznakowanie           |                         |
|    | Roboty inne           |                         |
|    |                       | <b>Razem</b>            |
|    |                       | Podatek VAT 23%         |
|    |                       | <b>Ogółem kosztorys</b> |