

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Nazwa robót: Rozbudowa sieci wodociągowej
 Lokalizacja: Dąbrowa, dz. nr 295/2, 295/3, 302

Inwestor: Gmina Wieluń
 Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

PRZEDMIAR

Strona 1

08-08-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			Sieć wodociągowa z przyłączami.Roboty ziemne		
5	10	KNR 201-02-17-05-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	220,896
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Obmiar	<i>Obliczenie ilości</i> 1,6*0,9*(153,4)		220,896
5	20	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	175,914
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Obmiar	<i>Obliczenie ilości</i> 220,896-149,94*0,3		175,914
5	30	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie wykopów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	239,904
5	40	KNR 201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stałowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	638,144
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Obmiar	<i>Obliczenie ilości</i> 153,4*2*(1,36+2,8)/2		638,144
6			Sieć wodociągowa z przyłączami.Roboty montażowe		
6	10	KNR 218-05-01-01-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - podsypka	m ²	138,060
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 153,4*0,9		138,060
6	20	KNR 218-05-01-01-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - obsypka - krotność 2,63	m ²	138,060
6	30	KNR 218-01-09-03-00	Sieć wodociągowa z rur PE niskociśnieniowych ø 110	metr	153,400
6	40	KNR 218-03-15-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	szt	1,000
6	50	KNR 218-03-05-03-00	Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100	szt	3,000
6	60	KNR N004-17-04-03-00	Odnoga wbudowana w istniejący rurociąg z rur PE ø 110 - włączenie do istniejącej sieci	szt	1,000
6	70	KNR 218-08-03-01-00	Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	2,000
6	80	KNR 218-08-02-01-02	Próba szczelności wodociągu z rur PE ø 100	szt	2,000
6	90	WKNR W218-09-03-01-00	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m - zabezpieczenie kolizji z drenażem	kmpl	8,000
9			Roboty dodatkowe		
9	10	KNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,331
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145+0,020+0,153+0,013		0,331
9	20	Analiza własna	Wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu	kmpl	1,000
9	30	Analiza własna	Badanie zagęszczenia gruntu	szt	5,000