OZNACZENIE	Nr strefy i kategoria	POW. STREFY m2
Budynek średniowysoki (SW)	I strefa ZL I	364,60 m2
Budynek niski (N)	II strefa ZL III	890,40 m2
	ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO od fundamentu, aż po dach dzielącą budynek na budynek średniowysoki (SW) i budynek niski (N) WT § 210 ściany oddzielenia pożarowego	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH - PIĘTRO

NR.	FUNKCJA i PRZYNALEŻNOŚĆ DO STREFY ZL	m²
1/01	HOL I SCHODY I	88,80
1/02	POM. CATERING	75,70
1/03	BUFET	14,00
1/04	ZAPLECZE BUFETU	14,50
1/05	ZMYWALNIA	7,20
1/06	MAGAZYN PRODUKTÓW	6,50
1/07	KOMUNIKACJA	9,60
1/08	POM. PORZĄDKOWE	2,30
1/09	SZATNIA	6,30
1/10	WC	2,80
1/11	WC	4,00
1/12	WENTYLATOROWNIA	129,90
1/13	TRYBUNY - WIDOWNIA	242,50
1/14	TRYBUNY - MIEJSCE DLA SPIKERA	12,90
1/15	TRYBUNY - MIEJSCA DLA NPS	20,50
1/16a	KOMUNIKACJA I	88,70
1/16b	KOMUNIKACJA II	133,40
1/16c	PRZEDSIONEK	14,80
1/17	PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIE	13,70
1/18	WC DAMSKIE	17,30
1/19	PRZEDSIONEK TOALETY MĘSKIE	13,70
1/20	WC MĘSKIE	13,90
1/21	TOALETA DLA NPS	7,80
1/22	POM. PORZĄDKOWE	8,50
1/23	BOKS NR 1	8,00
1/24	BOKS NR 2	8,00
1/25	BOKS NR 3	8,00
1/26	BOKS NR 4	8,00
1/27	HOL I SCHODY II	103,70
1/28	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,20
1/29	PRZEDSIONEK	32,50
1/30	SALA KONFERENCYJNA	52,00
1/31	BIURO I	14,90
1/32	WINDA - SZYB	3,50
1/33	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	11,70
1/34	BIURO II	17,20
1/35	BIURO III	17,00
1/36	WC	4,00
1/37	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,50
1/38	POM. SOCJALNE	9,60
	RAZEM:	1 255,00

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO od fundamentu, aż po dach dzielącą budynek na budynek średniowysoki (SW) i budynek niski (N) WT § 210 ściany oddzielenia pożarowego

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO od fundamentu, aż po dach dzielącą budynek na budynek średniowysoki (SW) i budynek niski (N) WT § 210 ściany oddzielenia pożarowego
Przeszklenia w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie przekraczają 15% powierzchni ściany – WT § 232 ust. 2

±0,00 = 187,79 m n.p.m.

Izolacja termiczna z wełny mineralnej

Wymiana izolacji termicznej dla ściany istniejącego budynku (sala gimnastyczna) porowym pasem z wełny mineralnej o szerokości 4,0 m. Grubość izolacji dostosować do istniejącego ocieplenia.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
▪ nie podlega opracowaniu w niniejszym projekcie

	Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczątka i podpis	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek	specjalność: Architektura Nr upr. **08/OPOKK/2018**		Wieluń 04.2021
Asystent projektanta:	inż. arch. Szymon Grzegorzek			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Maria Dziuba	specjalność: Architektura Nr upr. **155/82/op**		Wieluń 04.2021

Pracownia Architektoniczna AP DANUTA GRZEGORZEK
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU
Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / NR RYSUNKU: B-02
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - p.poż
SKALA: 1:50

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody nie ich wyrażeniu do projektu.
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"