

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych R*0.955 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 5-10 0702-08	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) słup wirowany E-10,5/4,3 R*0.955 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ² Przewód aluminiowy samonośny, typu AsXS _n 2x 25 mm ² , 0,6/1 kV 0.036	km km	0.036	
				RAZEM	0.036
4	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą wysięgniki rurowe 1000x1500 z konstrukcją mocującą oprawa BGP 307 LED 54-4S/740 II DM11 DDF10 o mocy 35W 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-10 0904-01 analogia	Podłączenie wysięgnika na słupie stojącym do przewodu linii (zerowanie) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego ogranicznika przepięć dla linii niskiego napięcia ogranicznik przepięć BOP 0,5/5 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0609-01	Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 200 mm ² 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III 2.00	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analiza indywidualna	Wytczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000