

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 46.00	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
2	KNR-W 2-01 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 46.00	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
3	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 46.00*2	m m	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
4	KNR-W 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych <i>Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 4x 2,5mm<sup>2</sup>, 0,6/1 kV</i> 88.00	m m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
5	KNR-W 2-01 0707-03	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypianiem 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
6	KNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych w wykopach <i>projektory oświetleniowe np MINIFLOOR 1883 LED 13 W wg projektu</i> 10	kpl. kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR-W 5-10 0509-05 analogia	Montowanie muf kablowych do łączenia szeregowego projektorów R*0.50 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego <i>Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy S-301 C6</i> 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III 5.00	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	analiza indywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>