



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. (+48) 43 8860228, fax. (+48) 43 8860260, ePUAP: /um_wielun/skrytka
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

IR.0643.03.2023

Wieluń 12 maja 2023

Pan

Piotr Radowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu



Przedkładam informację ze stanu realizacji inwestycji realizowanych przez Gminę Wieluń, stan na dzień 31.03.2023 r.

Inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec – poprawa życia mieszkańców (trwają prace budowlane),
Zakres prac obejmuje:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200 mm oraz z rur PE100-RC Ø225 mm,
 - budowę przyłączy w granicach pasa drogowego z rur PVC-U Ø160 mm,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100-RC Ø90 mm, PE100-RC Ø110 mm, z rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100 Ø63 mm, PE100 Ø75 mm, a na nich studnie kontrolne PE Ø1000 mm i Ø1200 mm,
 - włączenie odcinków bocznych bezpośrednio do studni betonowych Ø1200 mm oraz studni z tworzywa sztucznego PE Ø425 mm,
 - budowa przepompowni (tłoczni) Ø1500 mm
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø200 x 5,9 mm o całkowitej długości 118,40 m,
- 2) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców (trwają prace budowlane),:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC bezciśnieniowych kielichowych typu ciężkiego o średnicy Ø200 mm,
 - budowę studni rewizyjnych żelbetowych włączowych Ø1200 mm w miejscach planowanych przycisków przez ulicę Częstochowską,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kielichowych typu ciężkiego Ø200 mm oraz studzienek niewyłączowych z rur PP Ø600 ,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø63 i 75 mm oraz studzienek rozprężnych,
 - budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych typu średniego Ø 160 mm oraz studzienek nie przełączowych z rur PP,
 - budowę przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63 mm,
 - budowę przydomowych przepompowni ścieków.
- 3) Dobudowa wodociągu ulica Chorwacka w Dąbrowie - (trwają prace budowlane),
- budowa sieci wodociągowej Ø160 x 9,5 mm – PE100 SDR17, PN10,
- 4) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ulica Chorwacka w Dąbrowie - (trwają prace budowlane),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U Ø200 x 5,9 mm.

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej są następujące zadania:

- 1) Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Warszawska,
- 2) Budowa sieci wodociągowej, Dąbrowa ul. Kolejowa,
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rychłowice – Ruda,
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłowice – Ruda

Pozyskano dokumentację projektową dla następujących zadań:

- 1) Projekt budowy wodociągu we wsi Starzenice,
- 2) Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Starzenice,
- 3) Projekt rozbudowy wodociągu Dąbrowa, ulica Morgowa,
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Gaszyn, ul. Źródłana,

Na etapie postępowania przetargowego znajdują się:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice, Etap I – poprawa warunków bytowych mieszkańców.

inwestycje drogowe:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 117510E ul. Ciepłowniczej w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (trwają prace budowlane)
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni z kostki betowej, wykonanie chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, rozbiórka budynku mieszkalnego, gospodarczego, biurowego oraz ogrodzeń, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej.
- 2) Przebudowa ulicy Stodolnianej (trwają prace budowlane)
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów do posesji i miejsc postojowych z kostki betowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowa linii energetycznej i telekomunikacyjnej
- 3) Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu (trwają prace budowlane)
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji teletechnicznej
- 4) Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie – odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz ul. Sportową – (trwają prace budowlane)
Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie kanału technologicznego
- 5) Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu (trwają prace budowlane)

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji energetycznych, przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej są następujące zadania:

- 1) Przebudowa ul. Granicznej na odcinku od ul. 3-go Maja – Harcerska
- 2) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie
- 3) Projekt przebudowy niewykonanej części ul. Olchowej w Wieluniu
- 4) Przebudowa ul. Granicznej w Wieluniu na odcinku 3-go Maja-Joanny Żubr (projekt) – poprawa warunków drogowych
- 5) Przebudowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Rudzie wraz z budową odwodnienia
- 6) Rozbudowa skrzyżowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście z Warszawską i Głowackiego w Wieluniu

inwestycje związane z budownictwem kubaturowym oraz pozostałym z zakresu gospodarki komunalnej i sportowej:

- 1) Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”

Zakres rzeczowy:

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i świadczenie usługi dostawy.

- 2) „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie - część przedszkolna”

Zakres rzeczowy:

- wydzielone pomieszczenie WC dla przedszkolaków (3-4 latków oraz 5-6 latków),
- wydzielone strefy oddzielenia przeciwpożarowego ZL II od ZL III,

- wykonany remont dwóch sal zajęć oraz szatni dla przedszkolaków 5-6 latki poprzez malowanie ścian i sufitów wraz z wymianą posadzek na wykładzinę przemysłową PCV ,
- wykonany remont sali zajęć oraz szatni dla przedszkolaków 3-4 latków poprzez malowanie ścian i sufitów wraz z wymianą posadzek na wykładzinę przemysłową PCV ,
- wykonany remont pomieszczeń WC damskie oraz WC męskie poprzez wymianę płytek ceramicznych, przyborów sanitarnych i drzwi,
- wykonany remont przedsionków poprzez malowanie ścian i sufitów wraz z wymianą posadzek na płytki gresowe,
- wykonany remont korytarzy poprzez malowanie ścian i sufitów wraz z wymianą posadzek na płytki gresowe oraz wykładzinę przemysłową PCV ,
- wymiana drzwi wewnętrznych (demontaż starych drzwi i montaż nowych),
- wymienione docieplenie ze styropianu na wełnę mineralną oraz okna na elewacji wynikające z warunków przeciwpożarowych poprzez wydzielenie stref przeciwpożarowych,
- wykonane roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne w pomieszczeniach podlegających remontowi (elektryczne, wod.-kan. i c.o.)

Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń usytuowanego na działce o nr geodezyjnym nr 759, który w ramach wykonanego projektu zostanie przebudowany w celu wygospodarowania miejsca na część przedszkolną

Na etapie postępowania przetargowego znajdują się:

1) „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń”

a) Część nr 1

Budowa bieżni prostej i elementów małej architektury-Teren Szkoły Podstawowej w Rudzie,

Zakres rzeczowy:

Na działkach o nr geodezyjnych 759 i 457, obręb 15 budowana będzie bieżnia prosta, elementy małej architektury oraz wykonywane będzie karczowanie drzew.

- budowa trzytorowej 60 metrowej bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skoczną do skoku w dal,

- montażu elementów małej architektury w tym:

montaż placu zabaw (zestaw sprawnościowy dla dzieci i starszych, domek ze wspinaczką, huśtawka wahadłowa), siłowni plenerowej (5 podwójnych urządzeń w tym: biegacz + prasa nożna na pylonie, orbitrek + rower na pylonie, jeździec + wioślarz na pylonie, , krzesło do wyciskania + motyl na pylonie), ławek parkowych (3 szt.), koszy na śmieci (6 szt.) i regulaminów użytkowania (3 szt.),

- karczowanie pni drzew – 6 szt.

- uporządkowaniu działki po zakończeniu prac budowlanych.

b) Część nr 2

Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią i skocznią w dal – Teren Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach,

Zakres rzeczowy:

Na działce o nr geodezyjnym 76, obręb Bieniędzice budowane będzie boisk piłkarskie wraz z bieżnią i skocznią w dal.

- budowa boiska do piłki ręcznej i nożnej (20x40) wraz z koszykówką o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z wyznaczonymi liniami,

- budowa bieżni 4 torowej prostej 60m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,

- budowa skoczni w dal 8,0 x 2,90,

- budowa rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej o dł. 40 m,

- zakup i montaż piłkochwyty,

- przesadzenie 1 szt. drzewa (tui)

- wyposażenie w: bramki do piłki ręcznej 3x2, siatki do bramki piłkarskiej, tuleje montażowe do bramek, belka odbicia, „łapacze piasku”, stojaki do koszykówki o wysięgu min. 220 cm, tablice epoksydowe 90x120 cm, obręcze do gry w koszykówkę, tuleje montażowe do stojaków do koszykówki, ramy PU z dekle maskującym tuleje.

- wykonanie chodników z kratki syntetycznej,
- wykonanie dojść do boisk i placów utwardzonych w tym: wykonanie betonowych schodów terenowych i umocnień skarp palisadą,
- plantowanie terenu i obsianiu go trawą,
- wykonanie pasu chłonnego z zasypki żwirowej o pow. 65 m²

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej są następujące zadania:

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt).
2. Projekt przebudowy stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego.
3. Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie - etap I.
4. Gminny Program Rewitalizacji.

Gmina posiada dokumentacje projektowe dla następujących zadań:

- 1) Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego.
- 2) Budowa boiska na osiedlu Stare Sady.
- 3) Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w Gminie Wieluń.
- 4) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu
- 5) Budowa hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 2 w Wieluniu
- 6) Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Masłowicach zlokalizowanej na działce o nr geod. 819/2 obręb Masłowice, gmina Wieluń.
- 7) Przebudowa boiska sportowego we wsi Ruda
- 8) Remont i przebudowa budynku na działce nr 61 wraz ze zmianą przeznaczenia
- 9) Projekt częściowego oświetlenia parku Żwirki i Wigury w Wieluniu
- 10) Zagospodarowania terenów komunalnych poprzez odbudowę stawu wiejskiego w Kurowie w ramach zadania „Odtworzenie stawu na działce gminnej nr 678/4
- 11) Oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Kurów, gmina Wieluń.
- 12) Projekt 13 szt. kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Wieluniu.
- 13) Projekt oświetlenia boiska sportowego w lasku miejskim w Wieluniu.

W zakresie realizacji rozbudowy monitoringu etap IV zlecono projekty przyłączy telekomunikacyjnych w następujących lokalizacjach (zadanie koordynowane przez Straż Miejską) :

- 1) budowa przyłącza na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – ul. Sieradzka
- 2) - przebudowa przyłącza napowietrznego na ziemne ul. Nowy Rynek
- 3) - przebudowa łącza do kamery na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i ul. Śląskiej z kabla koncentrycznego na światłowodowy.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ograsa