



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 14 km 0+000,00 – 0+053,45




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 14 km 0+053,45 – 0+099,83



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 14 lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.		
l.p	km	opis
1	0+000,00– 0+064,33	strona L
2	0+064,33– 0+095,83	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 14 km 0+099,83 – 0+267,27	
chodnik	jezdnia
2,23	5,00
2,23	2,50
2,00	2,29
0,15	0,21
0,08	0,15
0,21	2,29
0,15	2,00
0,08	0,08



- Warstwa ścierna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (ziązdy 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. nożodowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem–beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM: P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń B.U.-P. "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń Z.U.J. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń		
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA
BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ		
Adres inwestycji	Dębrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4	
Inwestor	Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98–300 Wieluń	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 14	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br. drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 Izba L00/BD/8+25/08	
Sprawdzający Br. drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 Izba L00/BD/8+24/08	
Skala	1:50	Data opracowania 03.2010
Nr rysunku		D2/7